


## Procedimiento de actualización

El ICS-X8 puede actualizarse a través de la conexión USB (ver diagrama). Antes de empezar con la actualización, por favor compruebe las siguientes anotaciones. El archivo descargado está en formato Zip. Es necesario extraer el contenido del archivo en un USB previamente formateado en FAT32.

### Contenido del archivo

- RAAG005A
  - erapl.rom (aprox. 27MB)
  - erapp.rom (aprox. 70MB)
  - order.apn (aprox. 1kB)
  - btfw.bin (aprox. 1.5MB)
  - scmritfb.apn (aprox. 1kB)

### Como se guarda el archivo en el USB




### Notas

- *NO use el archivo comprimido para realizar la actualización, el ICS-X8 no lo podrá reconocer.*
- *NO cambie el nombre de la carpeta NI el nombre de los archivos, el ICS-X8 no lo podrá reconocer.*
- *NO coloque la carpeta RAAG005A dentro de otra carpeta.*
- *NO almacene ninguna otra carpeta o archivo en el USB.*
- *NO retire la memoria USB durante la actualización.*
- *NO actualice mientras conduce.*
- *NO presione ningún botón durante la actualización.*
- *NO quite la llave de contacto o desconecte la unidad principal durante la actualización.*

*Hay vehículos que desconectan el positivo a través de contacto (ACC) tras un periodo de tiempo si el motor no está en marcha.*

*Si no está seguro si esto pudiera ocurrir en su vehículo, deje el motor en marcha.*

### Conexiones



## Instale la actualización de software

- 1 Descomprima el archivo descargado "RAAG005A" en una memoria USB formateada previamente en FAT32.
- 2 Conecte la memoria USB a una entrada USB del ICS-X8.
- 3 Presione "OK" cuando aparezca el mensaje de confirmación de actualización.



Durante la actualización aparecerá una barra de progreso. El proceso dura unos 15 minutos aproximadamente.



- 4 Cuando el proceso de actualización finalice, el ICS-X8 se reiniciará automáticamente.



- 5 Quite el contacto, retire la memoria USB y vuelva a poner el contacto para finalizar por completo el proceso de actualización de software. Por último, confirme que la versión de software es la "1.200" en el menú de SETUP del ICS-X8.

